

Proposta da Empresa AMPERPOLO - MONTAGENS ELÉCTRICAS, LDA

AMPERPOLO - MONTAGENS ELÉCTRICAS, LDA
Rua da Tufeira, nº 22 - Carvalhais de Lavos
3090-455 Figueira da Foz
amperpolo@gmail.com

Exmo.(s) Sr.(s)
Município de Cantanhede

Referência do Procedimento	Designação do Procedimento	Tipo de Procedimento	Data
AD-CCP-ABS n.º 46/2015	Beneficiação dos quadros e instalação da central de bombagem, na Quinta de São Mateus, em Cantanhede	Ajuste Directo	04/02/2015

Exmos. Senhores

Vimos por este meio, submeter à vossa apreciação, a nossa Proposta/Candidatura de preços referentes ao Procedimento em epígrafe.

1. Formulário Principal

Apresentação de Proposta enquanto Agrupamento?	Não
--	-----

Cód. Proposta	Valor da Proposta	Prazo de Execução da Obra/Contrato
0.0	7.137,79	Não Aplicável

2. Documentos que acompanham a Proposta/Candidatura

Declaração em Conformidade com o Anexo 1	Documentos Públicos:
	Documentos Privados: Anexo_I.pdf Anexo_II.pdf Certidao_Registo_Comercial.pdf Certidao_nao_divida_a_Seguranca_Social.pdf Certidao_nao_divida_as_financas.pdf MOD22_2013.pdf NIPC_Amperpolo.pdf
Proposta de preços	Documentos Públicos:
	Documentos Privados: Proposta.pdf

3. Elementos que acompanham a Proposta

3.1. Campos de texto da Proposta

Não existem campos de texto

3.2. Subfactores da Proposta

Critério	Subcritério	Ponderação	Opção Seleccionada
Não existem critérios de avaliação ao nível da proposta			

3.3. Subfactores do Formulário da Proposta

Código	Designação	Critério	Subcritério	Opção Selecionada	Ponderação
Não existem critérios de avaliação ao nível de artigos					

3.4. Especificações Técnicas do Formulário da Proposta

Código	Designação	Especificação Técnica	Campo Preenchido
Não existem especificações técnicas			

4. Formulário da Proposta/Candidatura(Original)

Código	Designação	Quant. Pedida	Un.	Preço Unitário	Total
1811006	Beneficiação do QGBT - Fornecimento e montagem de disjuntor DX3 4P C80 / 16 kA, da Legrand, ref. ^a 411663, ou equivalente, incluindo a desmontagem do existente e todas as adaptações necessárias na saída para o QP3.	1	un	207,99	207,99
1811006	Beneficiação do QGBT - Fornecimento e montagem de interruptor de corte geral com bloco diferencial DPX3 250MT+DIF 4P 250A 25 kA, da Legrand, ref. ^a 420229, ou equivalente, mais bobine de disparo, DPX3 BOB Disp EM200-277VCA/CC, da Legrand, ref. ^a 2410, ou equivalente, incluindo a desmontagem do interruptor de corte geral existente e todas as adaptações necessárias.	1	un	968,25	968,25
1811006	Beneficiação QGBT - Fornecimento e montagem de um painel isolante no local do novo corte geral, da Legrand, ref. ^a 020360, ou equivalente.	1	un	28,34	28,34
1811006	Beneficiação do QP1 - Fornecimento e montagem de caixa em poliéster tipo MARINA 700x500x250, da Legrand, ref. ^a 036256, ou equivalente, com platine, incluindo a desmontagem da existente e a transferência e ligação de todo o equipamento.	1	un	367,67	367,67
1811006	Beneficiação do QP2 - Fornecimento e montagem de caixa em poliéster tipo MARINA 1000x800x300, da Legrand, ref. ^a 036263, ou equivalente, com platine, incluindo a desmontagem da existente e a transferência e ligação de todo o equipamento.	1	un	704,02	704,02
1811006	Beneficiação do QP3 - Fornecimento e montagem de interruptor de corte geral DPX3 160 MT 4P 100A 16kA, da Legrand, ref. ^a 420015, ou equivalente, incluindo a desmontagem do existente e todas as adaptações necessárias.	1	un	225,2	225,20
1811006	Beneficiação do QP3 - Fornecimento e montagem de interruptor diferencial DX3 INTER FIF 4P 80A 30MA, da Legrand, ref. ^a 411663, ou equivalente, incluindo todas as adaptações necessárias.	1	un	132,67	132,67
1811006	Beneficiação do QP3 - Fornecimento e montagem de cabo XV 3x25+16mm, entre o interruptor diferencial e o corte geral, incluindo ligações.	1,5	un	29,1	43,65
1811006	CABO DE ALIMENTAÇÃO - Desligar e desmontar cabo XV 3x95+50mm.	90	un	1,45	130,50
1811006	CABO DE ALIMENTAÇÃO - Fornecimento e montagem de cabo XV 4x95 mm.	90	un	37,06	3.335,40
1811006	CABO DE ALIMENTAÇÃO - Execução de terminação + Ligação de cabo XV 4x95 mm a QGBT / Portinhola.	2	un	30,86	61,72
1811006	Fornecimento e montagem de cabo XV 1x35mm P/VA entre o eletrodo de terra e o QGBT, passando pelo ligador amovível, incluindo ligações.	10	un	5,14	51,40
1811006	Fornecimento e montagem de cabo XV 3x16+10mm, entre o QP3 e o transformador de isolamento, incluindo ligações.	2	un	15,49	30,98
1811006	Limpeza e beneficiação da instalação com aplicação de SS 25, incluindo a montagem de caixa de derivação e armadura de emergência.	1	un	200	200,00
1811006	Fornecimento e montagem de extrator.	1	un	150	150,00
1811006	Certificação da instalação.	1	un	500	500,00
Total (sem IVA):				7.137,79 €	

Esperamos que a nossa Proposta/Candidatura venha a merecer a vossa aceitação. Ficamos entretanto à vossa disposição para quaisquer esclarecimentos que entendam solicitar-nos. Gratos pela atenção dispensada, subscrevemo-nos com elevada estima e consideração.

Atentamente